

## สรุปผลการประมาณราคา

ฝ่าย/งาน : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ประเภท : งานปรับปรุงห้องประชาสัมพันธ์ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

สถานที่ก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย


แบบเลขที่ : -

ประมาณราคาตามแบบ : ปร.๔ จำนวน : 5 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ : 12 เดือน : ธันวาคม พ.ศ. : 2556


ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรง	Factor F.	ค่าก่อสร้างทั้งหมด	หมายเหตุ
		รวมเป็นเงิน		รวมเป็นเงิน (บาท)	
1	ประเภทงานอาคาร	156,710.00			
	รวมเป็นเงินค่าก่อสร้าง	156,710.00	1.2726	199,429.15	
สรุป	รวมราคาค่าก่อสร้างทั้งสิ้น :			199,429.15	
	คิดเป็นเงินประมาณ :			199,000.00	
	ตัวอักษร :	หนึ่งแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน			
	ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร	ตร.ม.			
	เฉลี่ยราคาประมาณ	บาท/ตร.ม.			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง




(อาจารย์ดิเรก วรรณวัฒน์กุล)

ประธานกรรมการ



(อาจารย์สุรเดช ต่างเพชร)

กรรมการ



(นางสาวศุภลักษณ์ ปะภูสะโร)

กรรมการและเลขานุการ





## บัญชีแสดงปริมาณเบื้องต้น ค่าวัสดุ และค่าแรง ( B.O.O )

รายการประมาณการ : งานปรับปรุงห้องประชาสัมพันธ์ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

แบบเลขที่ : 01

หน่วยงาน : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

วันที่ : 12 ธันวาคม 2556

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ	
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน			
2	<b>หมวดผลงานสถาปัตยกรรม</b>									
		เปลี่ยนฝัางพดานยิบซีบอร์ดหนา 9 มม. ผิวเรียบ โครมเงา	122.00	ตร.ม.	249.00	30,378.00	65.00	7,930.00	38,308.00	
		T-BAR (รวมงานสีน้ำอะครีลิคฝัางพดาน)								
		งานบุสีพร้อมติดตั้ง	4.00	ชุด	500.00	2,000.00	60.00	240.00	2,240.00	
		ฝัางงานพร้อมติดตั้ง	9.00	ตร.ม.	500.00	4,500.00	200.00	1,800.00	6,300.00	
		งานประตูหน้าต่าง								
		ติดตั้งเหล็กดัด (ตามแบบ 1)	1.00	ชุด	6,700.00	6,700.00	2,000.00	2,000.00	8,700.00	
		ติดตั้งเหล็กดัด (ตามแบบ 2)	1.00	ชุด	3,450.00	3,450.00	1,000.00	1,000.00	4,450.00	
		ติดตั้งเหล็กดัด (ตามแบบ 3)	1.00	ชุด	1,050.00	1,050.00	300.00	300.00	1,350.00	
		ติดตั้งเหล็กดัด (ตามแบบ 4)	1.00	ชุด	1,650.00	1,650.00	495.00	495.00	2,145.00	
	ติดตั้งเหล็กดัด (ตามแบบ 5)	1.00	ชุด	2,850.00	2,850.00	850.00	850.00	3,700.00		
	ติดตั้งประตูบานไม้ขนาด 2.50 x3.50 ม. (ตามห้องตลาด)	1.00	ชุด	11,000.00	11,000.00	200.00	200.00	11,200.00		
	<b>สรุปหมวดผลงานสถาปัตยกรรม</b>				<b>63,578.00</b>		<b>14,815.00</b>	<b>78,393.00</b>		

## บัญชีแสดงปริมาณเบื้องต้น ค่าวัสดุ และค่าแรง ( B.O.O )

รายการประมาณการ : งานปรับปรุงห้องประชุมสัมพัทธ์ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

แบบเลขที่ : 01

หน่วยงาน : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

วันที่ : 12 ธันวาคม 2556

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ	
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน			
3	<b>หมวดงานไฟฟ้า</b>									
		โคมสะท้อนแสงฝังฝ้าเพดาน ขนาด 2x36 w.	17	ชุด	1,250.00	21,250.00	100.00	1,700.00	22,950.00	
		สวิตช์ 250 V. 10A.	7.00	ชุด	65.00	455.00	30.00	210.00	665.00	
		รางธรณี อลูมิเนียม	2.00	เส้น	800.00	1,600.00	30.00	60.00	1,660.00	
		ตัวรับชนิดกรวดคู่	24.00	ชุด	190.00	4,560.00	8.00	192.00	4,752.00	
		ตัวรับอินเตอร์เน็ต	9.00	จุด	190.00	1,710.00	8.00	72.00	1,782.00	
		THW. # -1.5 Sq.mm.	400.00	ม.	7.00	2,800.00	2.00	800.00	3,600.00	
		THW. # -2.5 Sq.mm.	700.00	ม.	9.00	6,300.00	4.00	2,800.00	9,100.00	
		THW. # -6 Sq.mm.	100.00	ม.	20.00	2,000.00	6.00	600.00	2,600.00	
		สายอินเทอร์เน็ท CAT6	180.00	ม.	23.00	4,140.00	6.00	1,080.00	5,220.00	
		ท่อร้อยสายไฟ	1.00	งาน	3,800.00	3,800.00	15.00	15.00	3,815.00	
		กล่องพลาสติก ขนาด 10" x 12"	1.00	ใบ	380.00	380.00	50.00	50.00	430.00	
	เบรคเกอร์ 2P. 30A.	3.00	ตัว	7.00	21.00	4.00	12.00	33.00		
	<b>ยอดยกไป</b>				<b>49,016.00</b>		<b>7,591.00</b>	<b>56,607.00</b>		

**บัญชีแสดงปริมาณเบื้องต้น ค่าวัสดุ และค่าแรง ( B.O.O. )**

รายการประมาณการ : งานปรับปรุงห้องประชุมชั้นพื้นที่ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

แบบเลขที่ : 01

หน่วยงาน : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

วันที่ : 12 ธันวาคม 2556

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	<b>ยอดยกมา</b>				<b>49,016.00</b>		<b>7,591.00</b>	<b>56,607.00</b>	
	Enternet Switch 16 Pole	1.00	ชุด	6,500.00	6,500.00	100.00	100.00	6,600.00	
	<b>สรุปหมวดงานไฟฟ้า</b>				<b>55,516.00</b>		<b>7,691.00</b>	<b>63,207.00</b>	
4	<b>หมวดคางนทาลี</b>								
	สิน้าอะคริลิค (กิ่งงา) ลงสีรองพื้นปูนเก่า 1 รอบ	76.00	ตร.ม.	50.00	3,800.00	30.00	2,280.00	6,080.00	
	ขัดล้างสีผนังเดิม	76.00	ตร.ม.	0.00	0.00	10.00	760.00	760.00	
	<b>สรุปหมวดคางนทาลี</b>				<b>3,800.00</b>		<b>3,040.00</b>	<b>6,840.00</b>	